

Bestwina, dnia 02.09.2019r.

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:

**„Remont konserwatorski schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy  
w Bestwinie”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na zadane pytania w postępowaniu przetargowym:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji technicznych niezbędnych do prawidłowej wyceny, a dotyczących projektowanej balustrady. W przedmiarze (poz. 36) jest mowa o projekcie, jednak w udostępnionej dokumentacji technicznej brak wystarczających danych, m.in. wymiarów i kształtów profili, technologii mocowania, kształtu, wymiarów i materiału dla pochwyty (poręczny), informacji dotyczących wypełnienia (ilość rur/prętów, wymiary i sposób montażu).

Odp. 1

Balustradę należy wykonać ze stali nierdzewnej. Zgodnie z warunkami technicznymi wysokość balustrady w obiektach użyteczności publicznej wynosi 1,1m od podstawy stopnia. Pochwyty balustrady – przekrój okrągły o średnicy fi 50mm. Ilość elementów wypełnienia – 3 rurki poprzeczne o średnicy fi 12mm. Balustradę należy zamontować do cokołów od wewnętrznej strony schodów.

Pytanie 2:

W pozycji 35 przedmiaru robót jest mowa o wykonaniu okładzin ściennych z kamieni na murkach schodów, natomiast w załączonej dokumentacji (rys. A08) projektuje się okładzinę z tynku. Proszę o wskazanie materiału wykończeniowego dla w/w elementu.

Odp. 2

Zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim oraz dokumentacją techniczną od strony zewnętrznej murków schodowych przewidziano tynk. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nowy przedmiar robót zawierający skorygowane ilości okładzin z kamieni oraz tynku.

Pytanie 3:

Na rys. A08 oraz A09 w części zaznaczonej do otynkowania (kolor ugrowy) wskazany jest cokół obwodowy budynku (część przyziemia). Proszę o informację czy tynkowanie przyziemia budynku wchodzi w zakres opracowania, czy też wykończeniu podlega wyłącznie część cokołu schodów?

Odp. 3

Cokół obwodowy dotyczy tylko obiektu schodów. Tynkowanie przyziemia budynku nie wchodzi w zakres opracowania. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nowy przedmiar robót zawierający skorygowane ilości okładzin z kamieni oraz tynku.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie,
- strona internetowa zamawiającego ([www.bestwina.pl](http://www.bestwina.pl)),
- a/a.

WOJCI  
  
mgr Artur Beniowski